

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Dom smútku Sukov - stavebné úpravy

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Sukov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	K		Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	152,500		
2	K		Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	152,500		
3	K		Výkop základov v horn.3 do 100 m3	m3	20,420		
4	K		Výkop ryhy pre oplateniev horn.3 do 100 m3	m3	26,070		
5	K		Výkop ryhy pre kanalizáciu do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	28,800		
6	K		Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,420		
7	K		Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	26,070		
8	K		Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	28,800		
9	K		Odkop existujúcej žumpy	m3	12,000		
10	K		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	212,550		
11	K		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	212,550		
12	K		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,240		
13	K		Zásyp sypaninou rampy s urovnaním povrchu zásypu	m3	6,250		
14	M		Štrkopiesok 0-32 b	t	12,438		
15	K		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,640		
16	M		Kamenivo ťažené drobné 0-4 b	t	17,194		
17	K		Obsyp objektov - žumpysypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	12,000		
18	K		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	684,000		

2 - Zakladanie

19	K		Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,150		
20	K		Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	2,900		
21	K		Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,900		
22	K		Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,900		
23	K		výstuž základových dosiek zo zvar. siete KAKI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	28,420		
24	K		Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	32,910		
25	K		Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	20,670		
26	K		Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	23,520		

27	K		Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné - oplatenie	m2	39,480		
28	K		Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	23,520		
29	K		Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	39,480		
30	K		Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	5,120		

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

31	K		Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním	ks	30,000		
32	M		Stĺpik poplast, výška:2,0 m, pre osadenie do betónových pätiiek	ks	30,000		

4 - Vodorovné konštrukcie

33	K		Schodiskové konštrukcie, betón tr. C 16/20	m3	1,900		
34	K		Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	7,820		
35	K		Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	7,820		
36	K		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,920		
37	K		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	0,769		

5 - Komunikácie

38	K		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	13,500		
39	K		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	75,500		
40	K		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	595,000		
41	K		Podklad z podkladového betónu B 10 hr. 150 mm	m2	595,000		
42	K		Podklad z podkladového betónu B 10 hr. 250 mm	m2	75,500		
43	K		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	75,500		
44	K		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	75,500		
45	K		Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m2	13,500		
46	M		Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	54,135		
47	K		Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	595,000		
48	M		Dlažba 20x10x6 cm, sivá	m2	600,950		

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

49	K		Vonkajšia omietka cementová stien pálená	m2	39,480		
50	K		Montáž krycích dosiek oplatení	m	72,420		
51	M		Doska - krycia platňa 470xdĺ.500xv.40 mm, sivá, spotreba: 2ks/m	ks	146,288		
52	K		Vonkajšia omietka stien mozaiková sokla	m2	28,860		
53	K		Príprava vonkajšieho podkladu stien penetr. náter	m2	354,820		
54	K		Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	28,860		
55	K		Fasádny náter bet. konštrukcií	m2	18,550		
56	K		Fasádny náter stien	m2	307,410		
57	K		Dlažba z betónových dlaždíc z vymýv. betónu hr. 40 mm do cem malty MC-10	m2	29,000		

8 - Rúrové vedenie

58	K		Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	48,000		
59	M		Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm	ks	52,464		
60	K		Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	48,000		
61	K		Osadenie plastovej žumpy objem 4200 l s napojením	ks	1,000		
62	M		Žumpy plastové kruhového pôdorysu- Horizontálna podzemná plastová nádrž TH 4,2	ks	1,000		
63	K		Zriadenie kanalizačného vpustu uličného	ks	2,000		
64	M		BG - Bodový vpust NW 200,	ks	2,020		
65	K		Výtokový objekt z betónu C12/15 - daždovej vody	ks	1,000		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

66	K		Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	8,000		
67	M		Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	8,080		
68	K		Vložky do dilatčných škár zvislé, z lepenky jednoduchej	m2	12,930		
69	K		Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	2,000		
70	M		Odpadkový kôš	ks	2,000		
71	K		Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez zabetonovania nôh na pevný podklad	ks	3,000		
72	M		Parková lavička	ks	3,000		
73	K		Montáž tesenia tanku pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	370,180		
74	K		Prípratok za prvý a každý ďalší začiatok mesiaca použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	370,180		
75	K		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	370,180		
76	K		Demontáž žumpy	ks	1,000		

99 - Presun hmôt HSV

77	K		Presun hmôt	t	859,310		
----	---	--	-------------	---	---------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Izolácie striech

78	K		Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi NAIP prikotvením, so zvarným spojom	m2	150,210		
79	M		Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 500/SH	m2	150,210		
80	K		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350		

762 - Konštrukcie tesárske

81	K		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	237,640		
82	M		Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=100-395cm	m3	2,745		
83	K		Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	150,210		
84	M		Nepracované dosky a fošne neomietané borovica akost' A hr.24-32mm	m3	0,099		
85	K		Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	6,250		

86	K		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500		
764 - Konštrukcie klampiarske							
87	K		Krytina hladká poplastovaná , sklon strechy do 30°	m2	150,210		
88	K		Krytina - úžľabie, sklon strechy do 30°	m	50,400		
89	K		Krytina - hrebene sklon strechy do 30°	m	23,400		
90	K		Krytina - napojenie plechu na múr, sklon strechy do 30°	m	31,620		
91	K		Krytina - štítové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	47,220		
92	K		Demontáž žlabov pododkvap. štvorhanných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, - 0,00347t	m	48,000		
93	K		Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	48,000		
94	K		Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	20,000		
95	K		Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	20,000		
96	K		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850		
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							
97	K		Montáž prístrešku	m2	135,620		
98	M		Oceľ profilová	t	4,178		
99	K		Montáž oplatenia rámového, na ocelové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	72,420		
100	M		Plotový dielec 2,48x1,6m	ks	28,000		
101	K		Zábradlie ocelové osadené do bloku z betónu prostého dodávka a osadenie vrátane povrchovej úpravy	kg	398,412		
102	K		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900		
783 - Dokončovacie práce - nátery							
103	K		Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	104,560		